

ŚCIANA I ŁAWA ŻELBETOWA - SZALOWANIE I USZCZELNIANIE PRZERWY ROBOCZEJ

- FORFLEX 1000 CV
- CONTAFLEXACTIV AC

SKALA: BRAK

NR DETALU

ADRES INWESTYCJI:

AUTOR: ŁUKASZ GÓRNIK



P A R T E C
S Y S T E M

Biuro i magazyn:
Gajków ul. Swobodna 6
55-002 Kamieniec Wrocławski

tel. +48 71 787 98 02

fax +48 71 798 16 93

biuro@partec.pl

www.partec.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z działem technicznym firmy PARTEC SYSTEM. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian i rozpowszechniania bez zgody autora.

A - A

FORFLEX 1000 CV

CONTAFLEXACTIV AC

kantówka drewniana

FORFLEX 1000 CV

CONTAFLEXACTIV AC

KLAMRY
MONTAŻOWE

min. 40mm

UWAGA:

- FORFLEX PRZYMOCOWAĆ DO SIATKI ZBROJENIOWEJ DRUTEM WIĄZAŁKOWYM
- POŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 10cm KLAMRAMI MONTAŻOWYMI
- MINIMALNE ZGŁĘBIENIE CONTAFLEXACTIV AC W PŁYTCIE - 40mm