

Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem.

ETAP > 1

Ustawianie belek prefabrykowanych na dźwigarach.



ETAP > 2

Ustawianie Rebox.



ETAP > 3

Zamykanie Rebox pokrywą.



ETAP > 4

Układanie zbrojenia z prętów stalowych.
Betonowanie.

